

Algemeen

1. De voorwaarden betreffen zowel intern transport als koppel- c.q. montagewerkzaamheden. Indien intern transport niet verzorgd wordt door Elektro Internationaal (hierna EI) zijn de transportvoorwaarden niet van toepassing.
2. Tijdens de voorinspectie en tijdens de dag van levering dient er een door de opdrachtgever aangestelde persoon aanwezig te zijn. Deze persoon is het primaire aanspreekpunt voor onze servicemonteurs en zal aan het einde van de werkzaamheden het opleveringsformulier ondertekenen.

Voorinspectie

3. Ongeveer 10 werkdagen voor de levering van het product zal er door EI een voorinspectie worden uitgevoerd om vast te stellen of transportroute en de opstelruimte acceptabel zijn voor het ontvangst en installatie van ons product. Ondergenoemde eisen zullen worden getoetst.
 - a) De opstelruimte en toegangsroute dienen vrij te zijn van hoogte obstakels <2.70m zoals railkoker, kabelgoten, leidingwerk etc. zodat de verdeelinrichtingen rechtopstaand en zonder horizontaal kantelen kunnen worden verplaatst. Indien de hoogte van 2.70m niet toereikend is kunt u met het EI projectteam de mogelijkheden bespreken.
 - b) Deuren dienen een minimale hoogte te hebben van 2.70m. Indien de hoogte van 2.70m niet toereikend is kunt u met het EI projectteam de mogelijkheden bespreken.
De breedte van de deuren dient toereikend te zijn voor breedte en diepte afmetingen van de transportdelen. Deze afmetingen zijn aangegeven op onze tekeningen en af te stemmen met het EI projectteam.
 - c) De vloer-(constructie) van de opstelplaats en transport route dient voldoende draagkrachtig te zijn voor de leveringsdelen. Er dient aangenomen te worden dat deze leveringsdelen van aanzienlijk gewicht zijn. De werkelijke gewichten zijn af te stemmen met het EI projectteam.
 - d) Indien de verdeler op de betonvloer wordt geplaatst dient deze op de opstelplaats geëgaliseerd te zijn. Toegestane afwijking is <2mm per m¹.
 - e) Indien een computervloer aanwezig is dient deze volledig opgesloten te zijn tussen de wanden zodat deze vloer stabiel is voor het dragen van de gewichten tijdens plaatsing van ons product. Deze eis geldt tevens voor de toegangswegen die leiden naar de opstelplaats.

- f) Vloersparingen onder de verdeler dienen binnen de kolommen te blijven zodat de vloerstaander per kolom volledig ondersteuning heeft van de ondergrond. Zie hiervoor het vloerplan dat met de goedkeuringstekeningen wordt verstrekt.

4. Indien de projectlocatie niet voldoet aan bovengenoemde eisen zal er een gezamenlijk actieplan worden opgesteld met een her inspectie. Mogelijk kan de levering worden uitgesteld tot een nader overeen te komen tijdstip.
5. Als tijdens de her inspectie blijkt dat niet aan onze voorwaarden is voldaan, wordt de levering alsnog opgeschort tot een nader overeen te komen tijdstip.

Dag van levering

6. Op de dag van levering dient de projectlocatie in gelijke staat te zijn als tijdens de geaccepteerde voorinspectie.
7. Tekortkomingen die tijdens de voorinspectie zijn aangedragen dienen in acht genomen te zijn.
8. Voor de levering en het interne transport dient vrije toegang tot de bouwlocatie te worden verleend ten tijde van de volledige leveringsperiode.
9. Voor het afladen/hijzen van de verdelers met een (auto)kraan dient een voldoende ruim tijdslot ter beschikking te worden gesteld. Dit tijdslot wordt bepaald tijdens de voortijdige opname door onze transporteur en zal ruim van tevoren kenbaar worden gemaakt.
10. De transportroute dient vrij te zijn van obstakels, zie voorwaarden 3a en 3b .
11. De opstelruimte dient schoon, vocht-, stofvrij en te zijn.
12. Op de dag van levering en de aansluitende installatieperiode van het product dient de ruimte enkel beschikbaar te zijn voor (aangewezen) medewerkers van EI. In de ruimte kunnen geen werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.
13. Voor de installatiewerkzaamheden dient toestemming te worden verleend voor ondergenoemde werkzaamheden met bijpassend materieel.
 - a. Ladders of trap voor het werken aan de bovenzijde verdeelinrichting.
 - b. Rolsteiger.
 - c. Het is de service monteurs van EI toegestaan om het dak van de verdeelinrichting gezeurd te betreden voor koppelwerkzaamheden.
14. Indien niet aan bovenstaande eisen is voldaan zullen wij in goed overleg bepalen wat de vervolgacties zijn. De inschatting van de vervolgacties zijn afhankelijk van de zwaarte van de afwijking.
15. Kosten die ontstaan uit deze vervolgacties, denk aan; wachturen, extra transport, verblijfkosten etc. , zullen in rekening worden gebracht.